

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Petrova Ves**
Sídlo: 908 44 Petrova Ves
Štatutárny zástupca: Štefan Beňa – starosta obce
IČO: 000309770
DIČ: 2021093844
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK56 5600 0000 0026 0034 2003
e-mail kontakt: obecpetrovaves@stonline.sk
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

- 1.2 **Zhotoviteľ:** **J&V group, s.r.o.**
Sídlo: Kopčianska 69/65, 908 51 Holíč
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Valúch - konateľ
IČO: 44333986
DIČ: 2022675930
IČ DPH: SK2022675930
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: SK62 0900 0000 0002 5395 0610
e-mail kontakt: jvgroup@gmail.com
Zapísaný: v OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 22446/T
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

2. PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) použil postup zadávania zákaziek podľa § 117 - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Názov diela: **Stavebné úpravy domu smútku, Petrova Ves**
- 2.3 Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto zmluve a s úmyslom byť touto zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy:

3. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je v nadväznosti na uvedené v článku 2 tejto zmluvy záväzok Zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom „**Stavebné úpravy domu smútku, Petrova Ves**“ (ďalej len „dielo“).
- 3.2 Zmluva sa realizuje podľa príslušných podmienok stanovených vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 3.12.2019, a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie - projekt stavby, názov Stavebné úpravy domu smútku, vypracovanej projektantom Ing. Michalom Učnikom, FIRSTA spol. s r.o., 11/2019 a Prílohy č. 1 k výzve na predloženie ponuky – podľa výkazu a výmeru. Zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav č. 132/2019, z dňa 25.11.2019.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa predloženej cenovej ponuky a výsledku postupu zadávania zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela v súlade s článkom 3., bod 3.2. tejto zmluvy potrebné.

4. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY

- 4.1 Dĺžka realizácie sa dojednáva do **6 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia miesta stavebných prác do dňa odovzdania a prevzatia stavebných prác. Miesto realizácie stavebných prác: **obec Petrova Ves, okres Skalica, na parcele č. 260/2 k. ú. Petrova Ves**
- 4.2 Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné strany. V prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany Objednávateľa vplyvom dokumentačnej, legislatívnej či technickej nepripravenosti, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba plnenia. Obe strany berú na vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu realizácie predmetu zmluvy podľa článku 3.
- 4.3 Miesto stavebných prác podľa článku 3, odsek 2 bude riadne prevzaté Zhotoviteľom, za prítomnosti Objednávateľa, prípadne technického stavebného dozoru.
- 4.4 Lehota na prevzatie miesta stavebných prác je 10 pracovných dní, ktoré začnú Zhotoviteľovi plynúť v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a to v zmysle bodu 11.3. O nadobudnutí účinnosti zmluvy v zmysle bodu 11.3 tejto zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľa informovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie na e-mail kontakt uvedený v bode 1.2, alebo písomne na adresu uvedenú v bode 1.2.

- 4.5 Po prevzatí miesta stavebných prác Zhotoviteľ zaháji stavebné práce v súlade s článkom 4, bodom 4.1.
- 4.6 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.7 V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom termíne.

5. VLASTNÍCKE PRÁVO NA ZHOTOVOVANÉ DIELO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ŇOM

- 5.1 Zhotoviteľ je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s realizáciou diela.
- 5.2 Vlastnícke právo na zhotovované dielo a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú na Objedávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o úspešnom odovzdaní a prevzatí diela.

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie stavebných prác je stanovená na základe výsledkov postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a za dodanie diela podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená ako cena konečná nasledovne::

zmluvná cena bez DPH:	40 914,46 EUR
výška DPH:	8 182,89 EUR
zmluvná cena vrátane DPH:	49 097,35 EUR

- podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy – nacený výkaz a výmer. Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení sporných otázok a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov postupu zadávania zákazky § 117 zákona o verejnom obstarávaní. V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa zmluvy.
- 6.2 Rozsah prípadných stavebných prác vykonaných nad rámec predmetu zmluvy je predmetom osobitnej dohody zmluvných strán, formou samostatného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Stanovenie rozsahu prípadných stavebných prác nad rámec predmetu zmluvy a uzatvorenie dodatku ku zmluve musí byť v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná za celé uskutočnené dielo alebo za časť uskutočneného Diela na základe skutočne vykonaných stavebných prác odsúhlasených a

- potvrdených Objednávateľom v súpise skutočne realizovaných prác (alebo v inom dohodnutom doklade).
- 6.4 Zhotoviteľ odošle faktúru Objednávateľovi do 10 kalendárnych dní po prevzatí uskutočneného diela Objednávateľom a Objednávateľ je povinný ju zaplatiť do 30 kalendárnych dní od prijatia faktúry. Faktúry budú predkladané v troch vyhotoveniach, prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zhotoviteľom a objednávatelom.
- 6.5 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou legislatívou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, Objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie Zhotoviteľovi.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.2 Záručná doba bude 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti a kvalitu a bude vykazovať prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu.
- 7.3 Zhotoviteľ bude počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 5 pracovných dní od prevzatia oznámenia zhotoviteľom, bude zhotoviteľ povinný objednávatel'a písomne informovať.

8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Pri uskutočňovaní stavebných prác na diele budú zo strany zhotoviteľa dodržané ustanovenia §48 - §53 stavebného zákona týkajúce sa všeobecných technických požiadaviek na uskutočnenie stavieb, súvisiace osobitné predpisy a príslušné technické normy.
- 8.2 Pri uskutočňovaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko bude zabezpečené v súlade s ustanoveniami §43i ods. 3 stavebného zákona.
- 8.3 Zhotoviteľ si zabezpečí miesta odberov energií, pričom náklady za odbery znáša zhotoviteľ (vrátane inštalácie podružného merania).
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávatel'ovi. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí oplotenie staveniska, ochranu staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie Diela.

- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, bude zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa min. 3 pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať.
- 8.7 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať poverená osoba.
- 8.8 Povinnosťou zhotoviteľa je viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa alebo poverenej osobe zo strany objednávateľa.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu diela predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem a predložiť doklady o úspešnom vykonaní týchto skúšok.
- 8.10 Po vykonaní diela vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa písomne 3 dni vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
- 8.11 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíšu zmluvné strany zápisnicu – preberací protokol, v závere ktorej Objednávateľ výslovne uvedie, či vykonané dielo preberá alebo nepreberá z dôvodov nedodržania požiadaviek uvedených podľa článku 3, bodu 3.2. tejto zmluvy.
- 8.12 Súčasťou priebehu a výsledku odovzdávacieho konania je stavebný denník, kde Zhotoviteľ je povinný riadne zapisovať všetky udalosti a Objednávateľ alebo technický dozor za objednávateľa je povinný sledovať denník a pripojiť vlastné stanovisko.

9. ZMLUVNÉ POKUTY

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
- 9.3 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

10. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) výpoveďou zo strany objednávateľa bez uvedenia dôvodu,
 - c) odstúpením od zmluvy z dôvodov porušenia podstatných ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať nedodržanie požadovaných technických podmienok pre realizáciu stanovených technických podmienok prác vyplývajúcich z realizácie stavby. Za porušenie podstatných ustanovení zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce v nedodržaní a nepreukázaní kvality diela v priebehu realizácie diela, spočívajúce v omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa vopred dohodnutého časového harmonogramu prác viac ako 15 dní..
- 10.2 Výpovedná lehota bude 1 mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po písomnom doručení výpovede jednou zhotoviteľovi.
- 10.3 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 10.4 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
- 10.5 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy.
- a) Kontaktná osoba za Objednávateľa je Štefan Beňa, tel. č. 0905 961 356, e-mail: starosta.petrovaves@gmail.com
 - b) Kontaktná osoba za Zhotoviteľa je Ing. Jozef Valúch, tel. č. 0903 144 420, email: jvgroup@gmail.com
- Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy.
- 10.6 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 10.7 Zhotoviteľ počas doby plnenia tejto Zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa podmienku, že patrí **do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie** na trhu práce podľa § 8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Splnenie podmienky uchádzača o zamestnanie sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienky uchádzača o zamestnanie potvrdí Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne. Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky vyššie uvedené podmienky, tak je Zhotoviteľ povinný o takejto


skutočnosti informovať bezodkladne Objednávateľa a to písomne s uvedením objektívneho dôvodu. Pod pojmom „zamestnať“, uvedenom v tomto článku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „pracovnoprávny vzťah“) s vybraným uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Zhotoviteľ uzatvorí pracovnoprávny vzťah s uchádzačom o zamestnanie tak, aby uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnoprávneho vzťahu najneskôr odo dňa začatia stavebných prác t.z. odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jeho uzatvorení.

- 10.8 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu s osobou/osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem pracovných dní od ukončenia pracovnoprávneho vzťahu zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tohto článku. Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.
- 10.9 V prípade, že Zhotoviteľ neuzatvorí pracovnoprávny vzťah s uchádzačom o zamestnanie najneskôr tri pracovné dni pred dátumom začatia stavebných prác, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé nevytvorené pracovné miesto.
- 10.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je spolufinancované nenávratným finančným príspevkom v rámci Stratégie CLLD MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z., v rámci výzvy MAS_012/7.4/2 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
- 10.11 Zhotoviteľ sa **zaväzuje strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela** kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO - MAS, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.

11. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
- 11.2 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy.
- 11.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.petrovaves.sk) v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluva nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Pre nadobudnutie účinnosti zmluvy musia byť splnené všetky podmienky uvedené v tejto zmluve týkajúce sa platnosti a účinnosti zmluvy.
- 11.4 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.5 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a 1 prináleží Zhotoviteľovi.

V .Petrovej Vsi, dňa .17.12.2019


.....
Za objednávateľa:
Štefan Beňa




J&V group, s.r.o.

Kopčianska 69, Holič 908 51

IČO:44333986 IČ DPH:SK2022675930

.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Jozef Valúch



Príloha č. 1 - výkaz a výmer
 Verejný obstarávateľ: Obec Petrova Ves, 908 44 Petrova Ves 53
 Zákazka: Stavebné úpravy domov v obci Petrova Ves

Spracovali: Ing. Jozef Valúch
 JKSO :
 Dátum: 09. 12. 2019

Dodá J & V group, s. r. o., Kopčanská 69/65, 908 51 Holíč

zákazka : Stavebné úpravy domu smútku, Petrova Ves

Cenová ponuka v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	113106121	Rozobratie dlažby z betón. dlaždic alebo tváric do sute	4,400	m2	3,50	15,40	20
2	MAT	5530A1104	Kvetináč-vyvýšený záhon -drevo 150x79x76mm, vystielka z NOP, výplň z rašelinového substrátu	2,000	kus	319,00	638,00	20
3	221	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	4,400	m2	9,92	43,65	20
4	231	183101113	"pôvodná plocha vyvýšeného zahonu" 4,4 = 4,400					
5	231	183204112	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,02-0,05 m3 v rovine	12,000	kus	1,14	13,68	20
6	231	183204119	Vysadenie trvaliek	12,000	kus	2,56	30,72	20
7	MAT	026501140R1	Pripílatok za vysadenie do nádob	12,000	kus	0,06	0,72	20
			Lavandula výšky 30cm	12,000	kus	6,98	83,76	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				825,93	
2 - ZÁKLADY								
8	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0,8 do 10m2	4,400	m2	4,99	21,96	20
9	002	216904111	Očistenie plochy strechy, odstránenie machu	118,660	m2	1,03	122,22	20
			38,8+39,06+40,8 = 118,660					
10	002	216904112	Očistenie stien akéhokoľvek muriva tlakovou vodou	223,896	m2	4,27	956,04	20
			"fasáda" 193,749+11,777+18,37 = 223,896					
11	211	273321115	Základové dosky zo železobetónu tr. C 12/15	0,660	m3	89,71	59,21	20
			"vyvýšený záhon 2*1,1*0,15*2 = 0,660					
12	011	273362033	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm	4,400	m2	6,59	29,00	20
13	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	1,860	m2	8,28	15,40	20
14	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	1,860	m2	2,30	4,28	20
			2 - ZÁKLADY spolu:				1 208,10	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
15	011	311272312	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. Ytong, 300mm, P2-400	1,698	m3	146,97	249,56	20
16	015	338171111	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľových do 2 m so zaliatím MC	4,000	kus	3,65	14,60	20
17	MAT	553464420	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok výška 205cm, f. tmavozelená	4,000	kus	16,29	65,16	20
18	015	338172111	Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery so zaliatím MC	2,000	kus	5,38	10,76	20
19	MAT	553464410	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok výška 165cm, f. tmavozelená	2,000	kus	11,30	22,60	20

Číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	014 340235211 Zamurovanie otvoru do 0,0225 m ² teniami v priečkach alebo stenách hr. do 100 mm "zamurovanie odvetrania strechy 6ks 150mm x 150mm" 6 = 6,000	6,000 kus		2,75	16,50	20
					379,18	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						
5 - KOMUNIKÁCIE						
21	221 564851114 Podklad zo štrkodrite hr. 180 mm fr. 16-32mm "vyvýšený záhon" 4,4 = 4,400	4,400 m ²		5,98	26,31	20
					26,31	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
22	011 611421122 Omietka vnút. váp. stropov rovných hladká "sociálky" 5,99 = 5,990	5,990 m ²		12,86	77,03	20
23	014 611421321 Oprava vápennej omietky stropov a klenieb hladkých 10-30% "obradná sieť" 51,3 + "sociálky" 5,99 = 57,290	57,290 m ²		4,58	262,39	20
24	014 612421321 Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30% "obradná sieť" 79,69 + "sociálky" 7,41 = 87,100	87,100 m ²		3,60	313,56	20
25	011 612421626 Omietka vnút. stien vápenná hladká "nové murivo" 7,67 = 7,670	22,750 m ²		9,89	225,00	20
26	011 612481119 Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných ploch sklotextilnou mriežkou "interier" 7,67 + 5,99 + 7,41 + 6,66 = 27,730 "fasáda" 223,896 + 6,655 = 230,551	258,281 m ²		2,55	658,62	20
27	000 62.611 Omietka vonkajších stien zo suchých zmesí "nové murivo" 6,67 = 6,670	6,670 m ²		16,95	113,06	20
28	011 620991121 Zakryvanie vyplní vonk. otvorov z lešenia	32,200 m ²		1,15	37,03	20
29	011 622408123 Prípr. podkladu pre vonk. omietky, penetračný náter, nesavé podklady "fasáda" 223,896 = 223,896	223,896 m ²		1,35	302,26	20
30	014 622422421 Oprava vonk. omietok vápenných a vápenocem. st. člen. 1-2 štukových 30-40% "oprava uvoľnených a odútych miest na pôvodnej fasáde" 223,896 = 223,896	223,896 m ²		5,90	1 320,99	20
31	014 6224227211 Vnútorná omietka, oprava ostien a nadpražia po výmene okien	72,650 m		2,60	188,89	20
32	014 622428971 Príslužok za viacfarebnú omietku	223,896 m ²		0,90	201,51	20
33	011 622474100 Omietka vonk. stien zo suchých zmesí hrubá-prednástrež "plot po odbúrání-odbúraná hrana" 4,14 = 4,140	4,140 m ²		11,48	47,53	20
34	011 622475110 Omietka vonk. stien Silikatová Baumit hr. 2mm škrabaná štrukt. "F1+ F4" 193,749 = 193,749 "F3 ostenie, nadpražie" 18,37 = 18,370 "F2-sokel XPS" 11,777 = 11,777	223,896 m ²		11,43	2 559,13	20
35	011 625252412 Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 20 mm "F3 ostenie, nadpražie" 18,37 = 18,370	18,370 m ²		15,85	291,16	20
36	011 625252415 Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	193,749 m ²		19,20	3 719,98	20

Cenová ponuka v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia,

výkaz-výmer

	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
37 011 625258103	11,777 m ²		23,20	273,23	20
"F1+ F4" 193,749 = 193,749 Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne bez príkotv. hr. izol. 30 mm					
38 011 632477005	5,600 m ²		8,80	49,28	20
"F2-sokel XPS" 11,777 = 11,777 Nivelačná stierka podlahová KNAUF					
39 011 648991111	8,450 m		5,18	43,77	20
"sociálka" 5,6 = 5,600 Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm					
40 MAT 6119A0201	8,450 m		17,45	147,45	20
Parapeta vnútorná komórková plastová šír.180 mm, biela, vrátane koncoviek 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 10 831,86					
41 272 919735123	11,470 m		15,30	175,49	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm " narezanie jestvujúceho plotu pred vyburaním" 1,6+1,67+1,3+1,3+5,6 = 11,470					
42 003 941941042	223,896 m ²		2,90	649,30	20
Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m					
43 003 941941292	223,896 m ²		1,95	436,60	20
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042					
44 003 941941842	223,896 m ²		1,49	333,61	20
Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m					
45 003 941955004	51,300 m ²		4,70	241,11	20
Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m					
46 011 952901111	84,210 m ²		2,25	189,47	20
Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m					
47 011 953945103	43,360 m		3,95	171,27	20
Profil soklový hliníkový SI 5					
48 011 953945111	141,325 m		1,89	267,10	20
Lišta rohová PVC so sieťkou					
49 011 953945112	72,650 m		3,95	286,97	20
Profil okenný, dverový dilatčný					
50 011 953945115	8,450 m		2,85	24,08	20
Lišta PVC s odkvapovým nosom					
51 211 962031112	2,087 m ³		56,45	117,81	20
Búranie muriva z tehál "plot" 5,23*0,15*1,3+5,475*0,15*1,3 = 2,087					
52 013 965081713	5,600 m ²		1,95	10,92	20
Búranie dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m ²					
53 013 978012121	51,300 m ²		0,55	28,22	20
Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. frst. do 10 %					
54 013 978013121	79,690 m ²		0,40	31,88	20
Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 10 %					
55 013 978015241	223,896 m ²		0,60	134,34	20
Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 %					
56 013 978059531	24,330 m ²		3,00	72,99	20
Vyburanie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m ²					
57 013 979081111	12,472 t		10,10	125,97	20
Odvoz sušite a vyburaných hmôt na sklادku do 1 km					
58 013 979081121	212,024 t		0,28	59,37	20
Odvoz sušite a vyburaných hmôt na sklادku každý ďalší 1 km 12,472*17 = 212,024					
59 013 979082111	12,472 t		8,80	109,75	20
Vnútrostavenisková doprava sušite a vyburaných hmôt do 10 m					
60 013 979082121	37,416 t		0,98	36,67	20
Vnútrost. doprava sušite a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m 12,472*3 = 37,416					
61 221 979087213	12,472 t		17,90	223,25	20
Nakladanie vyburaných hmôt na dopravný prostriedok					
62 013 979131409	12,472 t		32,70	407,83	20
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sušite na vymedzených sklادkách "O"-ostatný odpad					
63 014 998991111	28,553 t		22,30	636,95	20
Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 4 770,94 18 042,33					

Príloha č. 1 - výkaz a výmer

Verejný obstarávateľ: DPB6
 Pôvodná kôš-položky
 Zákazka: Stavebné úpravy

Popis položky, stavebného dielu, remesla,
 výkaz-výmer

DPB6	Číslo položky	Výkaz	Výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
64	712	712311101	PRÁCE A DODÁVKY PSV 71 - IZOLÁCIE 712 - Povlakové krytiny Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným "vodorovná" 118,66 = 118,660 "zvislá 30 cm na výšku atiky" 1,39+1,6+2,35*2+1,83*2 = 11,350 Vyspravenie stav. krytiny striech do 10°, zvrasnenia, prieblne, puchyre 5% plochy Opracovanie prestupov v ploche strechy - odvetrávacie potrubie Zhotovenia krytiny striech do 10° priľavením 1 vrstvy zvislej. atika 1,39+1,6+2,35*2+1,83*2 = 11,350 Zhotovenie krytiny striech do 10° priľavením 1 vrstvy vodorovnej v ploche strechy Zhotovenie krytiny striech do 10° priľavením 2 vrstvy zvislej. atika Zhotovenie krytiny striech do 10° priľavením 2 vrstvy vodorovnej v ploche strechy FLEXBIT PV 250 S5 modifikovaný pás SBS hr. 5,2 mm (118,660+11,350) * 1,2 = 156,012 FLEXBIT PV S4 modifikovaný pás SBS hr. 4,2 mm 11,350* 1,2 = 13,620 Flexbit G200 S40 oxidovaný pás hr. 4,00 mm 118,660 * 1,2 = 142,392 Spotrebný materiál - rezné koteľce, koviaci materiál, ... 118,660+11,350 = 130,010 Montáž strešok na odvetrávacích kominkoch striech vrátane dodávky Povlakové krytiny, HZS T5 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	130,010 m2	1,80	234,02	20	
65	712	71234155902		118,660 m2	9,20	1 091,67	20	
66	712	71234155904		2,000 ks	10,40	20,80	20	
67	712	71234155906		11,350 m2	9,80	111,23	20	
68	712	712341559082		118,660 m2	7,50	889,95	20	
69	712	712341559083		11,350 m2	9,80	111,23	20	
70	712	712341559084		118,660 m2	7,50	889,95	20	
71	712	71234155911		156,012 m2	6,59	1 028,12	20	
72	712	71234155912		13,620 m2	5,40	73,55	20	
73	712	71234165913		142,392 m2	4,60	655,00	20	
74	712	712341659131		130,010 m2	0,55	71,51	20	
75	712	712985122R1		2,000 kus	14,00	28,00	20	
76	712	712999905		6,000 hod	11,45	68,70	20	
77	712	998712201		%	2,68	0,00	20	
							5 273,73	
							5 273,73	
							131,00	20
78	721	7221902251		1,000 súbor	131,00	131,00	20	
79	721	998722201		%	0,58	0,00	20	
							131,00	
							15,20	20
80	721	725110811		2,000 súbor	7,60	15,20	20	
81	721	725119305		2,000 súbor	38,40	76,80	20	
82	MAT	642301130		2,000 kus	60,80	121,60	20	
83	MAT	6423E9004		2,000 kus	9,90	19,80	20	
84	721	725210821		1,000 súbor	3,67	3,67	20	
85	721	725219201		1,000 súbor	33,70	33,70	20	

712 - Povlakové krytiny spolu:

71 - IZOLÁCIE spolu:

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

722 - Vnútroňný vodovod

Úprava rozvodu vody/ preloženie k novým nádržkám splachovača, vrát. roh. ventilu

Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m

722 - Vnútroňný vodovod spolu:

725 - Zariadenie predmety

Demontáž záchodov splachovacích s nádržkou

Montáž záchodovým mis kombinovaných

Misa záchodová štandardná kvalita vrátane splachovača

Sedaadlo wc, biele

Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr

Montáž umývadiel keramických so záp. uzav. na konzoly

Objekt	Číslo položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Mierná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
86	MAT 642143700	Umyvadlo biele 600	1,000	kus	34,80	34,80	20
87	721 725219601	Montáž stípa keramic k umývadlu	1,000	súbor	4,25	4,25	20
88	MAT 6421E0201	Slip keramický k umývadlu	1,000	kus	27,85	27,85	20
89	721 725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	2,18	2,18	20
90	721 725821200	Batéria umývadlová nástenná, štandardná kvalita vrát. dodávky	1,000	súbor	62,90	62,90	20
91	721 725860811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	1,000	kus	0,35	0,35	20
92	721 725869101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových vrát. dodávky	1,000	kus	15,38	15,38	20
93	721 998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%		0,29	0,00	20
		725 - Zariaďovacie predmety spolu:			418,48		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:			549,48		
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie kiampiarske							
94	764 764352203	K1-Klomp. PZ pl. poplastovaný farbený žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m, vrátane držaču	32,400	m	14,90	482,76	20
95	764 764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	32,400	m	1,00	32,40	20
96	MAT 283413917	Klomp. PZ pl. poplastovaný farbený žľaby pododkvap. polkruh. rš 330, ukončenie žľabu	6,000	kus	4,00	24,00	20
97	764 764357315	K3-Klomp. PZ pl. poplastovaný farbený žľabové hrdlo s odtokom D100 žlab d-125	4,000	kus	3,20	12,80	20
98	764 764359810	Klomp. demont. kotlík konický do d-150, do 30°	4,000	kus	1,30	5,20	20
99	764 764410350	Klomp. AL hr. 1.0mm oplechovanie parapetov, hĺbka do 300mm+krytky, pred montážou zamerat'	8,450	m	18,48	156,16	20
100	764 764410850	Klomp. demont. parapetov rš do 330	10,000	m	1,30	13,00	20
101	764 764421240	Klomp. PZ pl. poplastovaný farbený, oplechovanie ríms rš do 250, K5-atlika-predizenie, na stavbe domeriat'	35,150	m	16,29	572,59	20
102	764 764421260	Klomp. PZ pl. poplastovaný farbený, oplechovanie ríms rš do 400, K4-okapnička, na stavbe domeriat'	31,500	m	17,90	563,85	20
103	764 764454243	Montáž PZ odsokov	8,000	kus	4,11	32,88	20
104	MAT 553442982	Koleno PZ lisované odsokové	8,000	kus	16,60	132,80	20
105	764 764454802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	17,100	m	1,00	17,10	20
106	MAT 283413920	K2-Klomp. PZ pl. poplastovaný farbený odkvap rúra 100mm	17,100	m	12,30	210,33	20
107	764 764457332	Montáž výťokové kolenoD-100	4,000	kus	0,95	3,80	20
108	MAT 2834139401	Odkvapový systém, výťokové koleno	4,000	kus	8,10	32,40	20
109	764 998764201	Presun hmôt pre kiampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%		1,58	0,00	20
		764 - Konštrukcie kiampiarske spolu:			2 292,07		
766 - Konštrukcie stolárske							
110	766 766622234	Montáž okien a dvier plastových na tesniace fólie	1,000	súbor	510,00	510,00	20
111	MAT 611100 D1	D01-Dvere plastové dvojkridlové 150x232cm, farba (int) biela, farba (ext) 7016, dubova kôra	1,000	kus	865,00	865,00	20

Cenová ponuka v EUR

Príloha č. 1 - výkaz a výmer

Verejný obstarávateľ: Ošeb

Zákazka: Stavebné úpravy

Objekt: Obnova škôlky, Petřov

Ves: Ves

Popis položky, stavebného dielu, remesia,

výkaz-výmer

Množstvo

Jednotková

Spolu

DPH

%

112 MAT 611100 D2 D02-Dvere plastové dvojkridlové 210x265cm, farba (int) biela, (ext) 7016, dubova kôra, rozšir. profil + križ 2,000 kus 1 350,00 2 700,00 20

113 MAT 611100 D3 D03-Dvere plastové dvojkridlové 210x265cm, farba (int) biela, (ext) 7016, dubova kôra + križ 1,000 kus 1 384,00 1 384,00 20

114 MAT 611100 O1 O01-Okno plastové s izol.dvojsklom 55x230cm, O resp. OS, farba (int) biela, (ext) 7016, dubova kôra 7,000 kus 220,00 1 540,00 20

115 MAT 611100 O2 O02-Okno plastové s izol.dvojsklom 80x70cm, O resp. OS, farba (int) biela, (ext) 7016, čire 3,000 kus 105,00 315,00 20

116 MAT 611100 O3 O03-Okno plastové s izol.dvojsklom 55x70cm, O resp. OS, farba (int) biela, (ext) 7016, čire 3,000 kus 98,00 294,00 20

117 766 998766201 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m % 0,58 0,00 20

766 - Konštrukcie stolárske spolu: 7 608,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

118 767 767584811 Demontáž mriežok vzduchootechnických 18,000 kus 2,28 41,04 20

119 767 767911130 Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m 5,600 m 4,20 23,52 20

120 MAT 3132A1338 Pletivo výš.150 cm, bal.25 m, f. tmavozelená 1,000 kus 232,00 232,00 20

121 767 767912150 Montáž napínacieho drôtu 18,000 m 0,35 6,30 20

122 MAT 3132A1402 Drôt viazaci PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 1,5/50, f. tmavozelená 1,000 kus 6,48 6,48 20

123 MAT 3132A1404 Drôt napínaci PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,2/50, f. tmavozelená 1,000 kus 8,50 8,50 20

124 MAT 3132A1768 Naplnák PVC, f. tmavozelená 3,000 kus 4,79 14,37 20

125 767 767920230 Montáž vrat a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 6 m2 1,000 kus 22,00 22,00 20

126 MAT 3132A2121 Brána nepreliadna 2-kridl, šír.2,7 m, výš.1,7 m, f. tmavozelená 1,000 kus 620,00 620,00 20

127 767 767995104R Úprava fasády pri HUP, RS, RH, PRIS ... 3,000 súbor 54,00 162,00 20

128 767 998767201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m % 0,78 0,00 20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 1 136,21

76 - KONŠTRUKCIE spolu: 11 036,28

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

129 771 771575109 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. cca.300x300 do tmelu 5,600 m2 15,20 85,12 20

130 MAT 597637700 Keramická dlažba 7,000 m2 14,98 104,86 20

131 771 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m % 3,78 0,00 20

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: 189,98

77 - PODLAHY spolu: 189,98

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

132 771 781415015 Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. cca.200x250 do tmelu 24,330 m2 17,90 435,51 20

133 MAT 597817240 Keramický obklad 29,196 m2 14,90 435,02 20

24,33*1,2 = 29,196

Cenová ponuka v EUR

Príloha č. 1 - výkaz a výmer

Verejný obstarávateľ: OBB

Zákazka: Stavebné úpravy

Číslo položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
134	771 781491111 Montáž plastových profilov do tmelu, roh	16,200	m	10,10	163,62	20
	2+2*1,1+(0,55+0,3+0,3)*3+1,9+1,75+1+1+1+1 = 16,200					
135	771 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	%	1,93	0,00	20
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				1 034,15	
136	783 78351190011 783 - Nátery	13,800	m ²	3,09	42,64	20
	Očistenie, obrúsenie klamp. konštruk. pred náterom					
137	783 783522000 Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	13,800	m ²	4,40	60,72	20
	6,12+3,84+3,84 = 13,800					
	783 - Nátery spolu:				103,36	
138	784 784452571 784 - Maľby	289,690	m ²	2,95	854,59	20
	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m					
	"obradná sieť"79,69+72,65+ "socialky" 51,3+7,41+5,99+72,65 = 289,690					
139	784 784496500 Ostatné maľarske práce, napustenie disperziou, penetrácia	356,859	m ²	1,48	528,15	20
	"obradná sieť"79,69+72,65+ "socialky" 51,3+7,41+5,99+72,65 + 223,896*0,3 = 356,859					
	784 - Maľby spolu:				1 382,74	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				2 520,25	
	PRÁCE HSV A DODÁVKY PSV spolu:				37 612,02	
	PRÁCE A DODÁVKY M					
140	921 210010001 M21 - 155 Elektromontáže	56,950	bm	1,70	96,82	20
	Demontáž bleskozvodov					
	7,15+5,3+7,2+6,38+5,1+6,5+4,9+3,65+1,57+3,1+3,5+1,3*2 = 56,950					
141	921 210010002 Spätná montáž bleskozvodov s podložením pätiček, zvodov na dlhšie úchyty	56,950	bm	2,50	142,38	20
142	921 210110044 Montáž multimediálneho zariadenia LCD TV vrátane držiaku na stenu s pootočením a naklonením	75,000	kus	4,48	336,00	20
143	921 210110046 LCD TV vel. min 42" s možnosťou prehrávania foliek a hudby z USB vrátane držiaku na stenu s pootočením a naklonením	650,000	kus	2,33	1 514,50	20
144	921 21020R111 Montáž svetiel vrät.podruž.mät.	11,000	sk	11,95	131,45	20
145	MAT 3471000003 Svietidlo interierové stropné/nástenné	9,000	kus	31,80	286,20	20
146	MAT 3471000005 Svietidlo exteriérové IP65 stropné/nástenné	2,000	kus	58,00	116,00	20
147	921 213290150 Drobné elektroinštalačné práce-úprava/presun rozvod slabopridu a silnopridu na fasáde(reproduktor...) vrät.podruž.mät.	12,000	hod	12,70	152,40	20
	M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 775,74	
148	924 240071015 M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň	12,000	kus	5,90	70,80	20
149	MAT 484B16953 Montáž : Mriežka krycia-osadenie do muriva	12,000	kus	26,30	315,60	20
	Mriežka krycia - rozmer zameraz na stavbe cca 150x150mm					
150	924 240071029 Montáž : Mriežka krycia-osadenie do muriva - odvetranie technickej miestnosti, vrátane úpravy otvoru	1,000	kus	13,25	13,25	20

Príloha č. 1 - výkaz a výmer

Verejný obstarávateľ: OĽBĽ Páľoča a Káčo, s.r.o.
Zákazka: Stavebné úpravy a výkaz

Cenová ponuka v EUR

151	MAT 484B169531	151 MAT 484B169531	Pol. S - Mriežka krycia s protidážďovou žalúziou resp. žalúziou klapkou - odvetranie technickej miestnosti	Výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
152	924 240110098	152 924 240110098	Demontáž ochranných mrieží okien do 10 kg, do sute		1,000 kus		33,00	33,00	20
153	933 330510152	153 933 330510152	M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh Úprava, očistenie a náter jestvujúcich dvierok na rozvodnicovej skrini na fasáde	M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň spolu: M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:	1,000 kus 2,000 kus		4,85 44,60	4,85 89,20 89,20 3 302,44	20 20
Cenová ponuka spolu bez DPH:								40 914,46	

Cenová ponuka celkom bez DPH v EUR	40 914,46 €
DPH	8 182,89 €
Cenová ponuka celkom s DPH	49 097,35 €

Dátum: 09.12.2019
podpis, pečiatka:

Mgr. J. Páľoča, Káčo, s.r.o.
 Hlavná ulica 10, 040 01, Stará Ľubovňa
 IČO: 47622222, DIČ: SK2022222222

Príloha č. 1 - výkaz a výmer
 Verejný obstarávateľ: **Obec Petrova Ves, 908 44 Petrova Ves 53**
 Zákazka: **Stavebné úpravy domov smútku v Petrova Ves**
 Dodávateľ: **J & V group, s. r. o., Koptčanská 69/65, 908 51 Holíč**

Spracoval: **Ing. Jozef Valúch**
 JKSO:
 Dátum: **09. 12. 2019**

zákazka : Stavebné úpravy domu smútku, Petrova Ves

Por. číslo		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
Cenová ponuka v EUR									
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	113106121	Rozbraťte dlažby z betón. dlaždíc alebo tvárnic do suite		4,400	m2	3,50	15,40	20
2	MAT	5530A1104	Kvetináč-vyššížený záhon -drevo 150x79x76mm, výštieľka z NOP, výplň z rašelinového substrátu		2,000	kus	319,00	638,00	20
3	221	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameňova drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2		4,400	m2	9,92	43,65	20
4	231	183101113	"pôvodná plocha vyvýšeného zahonu"4,4 = 4,400						
5	231	183204112	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,02-0,05 m3 v rovline		12,000	kus	1,14	13,68	20
6	231	183204119	Vysadenie trvaliek		12,000	kus	2,56	30,72	20
7	MAT	026501140R1	Priplatok za vysadenie do nádob		12,000	kus	0,06	0,72	20
			Lavandula výšky 30cm		12,000	kus	6,98	83,76	20
								825,93	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									
2 - ZÁKLADY									
8	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0,8 do 10m2		4,400	m2	4,99	21,96	20
9	002	216904111	Očistenie plochy strechy, odstránenie machu		118,660	m2	1,03	122,22	20
			38,8+39,06+40,8 = 118,660						
10	002	216904112	Očistenie stien akéhokoľvek muríva tlakovou vodou		223,896	m2	4,27	956,04	20
			"fasáda" 193,749+11,777+18,37 = 223,896						
11	211	273321115	Základové dosky zo železobetónu tr. C 12/15		0,660	m3	89,71	59,21	20
			"vyššížený zahon"2*1,1*0,15*2 = 0,660						
12	011	273362033	Výsluž základových dosiek zo zvarovaných sietí KA-R1 d 8/8 mm, oko 150x150 mm		4,400	m2	6,59	29,00	20
13	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie		1,860	m2	8,28	15,40	20
14	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie		1,860	m2	2,30	4,28	20
								1 208,10	
2 - ZÁKLADY spolu:									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
15	011	311272312	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad. Ytong, 300mm, P2-400		1,698	m3	146,97	249,56	20
16	015	338171111	Osadzovanie stĺpkov plotových ocelových do 2 m so zaliatím MC		4,000	kus	3,65	14,60	20
17	MAT	553464420	Stĺpiky plotové z ocelových rúrok výška 205cm, f. tmavozelená		4,000	kus	16,29	65,16	20
18	015	338172111	Osadzovanie oceleovej plotovej vzpery so zaliatím MC		2,000	kus	5,38	10,76	20
19	MAT	553464410	Stĺpiky plotové z ocelových rúrok výška 165cm, f. tmavozelená		2,000	kus	11,30	22,60	20

Cenová ponuka v EUR

Objekt	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Jednotková cena	Jednotková DPH %
20	014 340235211 Zamurovanie otvoru do 0,0225 m ² tehliami v priechodoch alebo stenách hr. do 100 mm "zamurovanie odvetrania strechy 6ks 150mm x 150mm" 6 = 6,000	6,000 kus	2,75	16,50 20
				379,18

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

21	221 564851114 Podklad zo štrkodrtie hr. 180 mm fr. 16-32mm "vyvýšený záhon" 4,4 = 4,400	4,400 m ²	5,98	26,31 20
----	---	----------------------	------	----------

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

26,31

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

22	011 611421122 Omietka vnút. váp. stropov rovných hladká "socialky" 5,99 = 5,990	5,990 m ²	12,86	77,03 20
23	014 611421321 Oprava vápenej omietky stropov a klenieb hladkých 10-30% "obradná sieť" 51,3 + "socialky" 5,99 = 57,290	57,290 m ²	4,58	262,39 20
24	014 612421321 Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30% "obradná sieť" 79,69 + "socialky" 7,41 = 87,100	87,100 m ²	3,60	313,56 20
25	011 612421626 Omietka vnút. stien vápenná hladká "nové murivo" 7,67 = 7,670	22,750 m ²	9,89	225,00 20
26	011 612481119 "socialky" 7,41+7,67 = 15,080 Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mrežkou "interiér" 7,67+5,99+7,41+6,66 = 27,730 "fasáda" 223,896+6,655 = 230,551	258,281 m ²	2,55	658,62 20
27	000 62.611 Omietka vonkajších stien zo suchých zmesí "nové murivo" 6,67 = 6,670	6,670 m ²	16,95	113,06 20
28	011 620991121 Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	32,200 m ²	1,15	37,03 20
29	011 622408123 Prípr. podkladu pre vonk. omietky, penetračný náter, nesavé podklady "fasáda" 223,896 = 223,896	223,896 m ²	1,35	302,26 20
30	014 622422421 Oprava vonk. omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 štukových 30-40% "oprava uvoľnených a odutých miest na pôvodnej fasáde" 223,896 = 223,896	223,896 m ²	5,90	1 320,99 20
31	014 6224227211 Vnútna omietka, oprava ostien a nadpražia po výmene okien	72,650 m	2,60	188,89 20
32	014 622428971 Prípratok za viáčfarebnú omietku	223,896 m ²	0,90	201,51 20
33	011 622474100 Omietka vonk. stien zo suchých zmesí hrubá+prednástreč "plot po odbúraní-odbúraná hrana" 4,14 = 4,140	4,140 m ²	11,48	47,53 20
34	011 622475110 Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr. 2mm šírabaná štrukt. "F1+ F4" 193,749 = 193,749	223,896 m ²	11,43	2 559,13 20
	"F3 ostenie, nadpražie" 18,37 = 18,370			
	"F2-sokei XPS" 11,777 = 11,777			
35	011 625252412 Zatepovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 20 mm "F3 ostenie, nadpražie" 18,37 = 18,370	18,370 m ²	15,85	291,16 20
36	011 625252415 Zatepovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	193,749 m ²	19,20	3 719,98 20

37	011	625258103	"F1+ F4" 193,749 = 193,749 Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne bez príkrotv. hr. izol. 30 mm	11,777 m2	23,20	273,23	20
38	011	632477005	"F2-sokel XPS" 11,777 = 11,777 Nivelačná stierka podlahová KNAUF "sociálka" 5,6 = 5,600	5,600 m2	8,80	49,28	20
39	011	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	8,450 m	5,18	43,77	20
40	MAT	6119A0201	Parapeta vnútorná komórková plastová šír. 180 mm, biela, vrátane koncoviek	8,450 m	17,45	147,45	20
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			10 831,86	
41	272	919735123	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	11,470 m	15,30	175,49	20
42	003	941941042	" narezanie jestviaceho plotu pred vyburaním" 1,6+1,67+1,3+1,3+5,6 = 11,470				
43	003	941941292	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	223,896 m2	2,90	649,30	20
44	003	941941842	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	223,896 m2	1,95	436,60	20
45	003	941955004	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	223,896 m2	1,49	333,61	20
46	011	952901111	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	51,300 m2	4,70	241,11	20
47	011	953945103	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	84,210 m2	2,25	189,47	20
48	011	953945111	Profil soklový hliníkový SI 5	43,360 m	3,95	171,27	20
49	011	953945112	Lišta rohová PVC so sieťou	141,325 m	1,89	267,10	20
50	011	953945115	Profil okenný, dverový dilatčný	72,650 m	3,95	286,97	20
51	211	962031112	Lišta PVC s odkvapovým nosom	8,450 m	2,85	24,08	20
			Búranie muriva z tehál	2,087 m3	56,45	117,81	20
52	013	965081713	"plot" 5,23*0,15*1,3+5,475*0,15*1,3 = 2,087				
53	013	978012121	Búranie dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	5,600 m2	1,95	10,92	20
54	013	978013121	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. trst. do 10 %	51,300 m2	0,55	28,22	20
55	013	978015241	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 10 %	79,690 m2	0,40	31,88	20
56	013	978059531	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 30 %	223,896 m2	0,60	134,34	20
57	013	979081111	Vybúranie obkladov vnút. z obkladáčiek plochy nad 2 m2	24,330 m2	3,00	72,99	20
58	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,472 t	10,10	125,97	20
			Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	212,024 t	0,28	59,37	20
			12,472*17 = 212,024				
59	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,472 t	8,80	109,75	20
60	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	37,416 t	0,98	36,67	20
			12,472*3 = 37,416				
61	221	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	12,472 t	17,90	223,25	20
62	013	979131409	Poplatok za ulož. a zneš. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostiatny odpad	12,472 t	32,70	407,83	20
63	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	28,563 t	22,30	636,95	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			4 770,94	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			18 042,33	

Verejný obstarávateľ: **OPBB**
 Pôvodca: **Košice**
 Zákazka: **Stavebné úpravy**

Popis položky, stavebného dielu, remesla,
 výkaz-výmer

	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
64 712 712311101	130,010 m2		1,80	234,02	20
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
71 - IZOLÁCIE					
712 - Povlakové krytiny					
	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asiati, penetračným				
	"vodorovná" 118,66 = 118,660				
	"zvislá 30 cm na výšku atiky" 1,39+1,6+2,35*2+1,83*2 = 11,350				
65 712 71234155902	118,660 m2		9,20	1 091,67	20
66 712 71234155904	2,000 ks		10,40	20,80	20
67 712 71234155906	11,350 m2		9,80	111,23	20
	Zhotovenie krytiny striech do 10° pritavením 1 vrstvy zvislej, atika				
	1,39+1,6+2,35*2+1,83*2 = 11,350				
68 712 712341559082	118,660 m2		7,50	889,95	20
69 712 712341559083	11,350 m2		9,80	111,23	20
70 712 712341559084	118,660 m2		7,50	889,95	20
71 712 71234155911	156,012 m2		6,59	1 028,12	20
	Zhotovenie krytiny striech do 10° pritavením 1 vrstvy vodorovnej v ploche strechy				
	Zhotovenie krytiny striech do 10° pritavením 2 vrstvy zvislej, atika				
	Zhotovenie krytiny striech do 10° pritavením 2 vrstvy vodorovnej v ploche strechy				
	FLEXBIT PV 250 S5 modifikovaný pás SBS hr. 5.2 mm				
	(118,660+11,350) * 1,2 = 156,012				
72 712 71234155912	13,620 m2		5,40	73,55	20
	FLEXBIT PV S4 modifikovaný pás SBS hr. 4,2 mm				
	11,350* 1,2 = 13,620				
73 712 71234165913	142,392 m2		4,60	655,00	20
	Flexbit G200 S40 oxidovaný pás hr. 4,00 mm				
	118,660 * 1,2 = 142,392				
74 712 712341659131	130,010 m2		0,55	71,51	20
	Spotrebný materiál - rezné kotuče, kotviaci materiál, ...				
	118,660+11,350 = 130,010				
75 712 712985122R1	2,000 kus		14,00	28,00	20
76 712 712999905	6,000 hod		11,45	68,70	20
77 712 998712201	%		2,68	0,00	20
	Montáž strešok na odvetrávacích komínkoch striech vrátane dodávky				
	Povlakové krytiny, HZS T5				
	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m				
	712 - Povlakové krytiny spolu:			5 273,73	
	71 - IZOLÁCIE spolu:			5 273,73	
78 721 7221902251	1,000 súbor		131,00	131,00	20
79 721 998722201	%		0,58	0,00	20
	Úprava rozvodu vody/ predĺženie k novým nádržkám splachovača, vrát roh. ventilu				
	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m				
	722 - Vnútorný vodovod			131,00	
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE			5 273,73	
80 721 725110811	2,000 súbor		7,60	15,20	20
81 721 725119305	2,000 súbor		38,40	76,80	20
82 MAT 642301130	2,000 kus		60,80	121,60	20
83 MAT 6423E9004	2,000 kus		9,90	19,80	20
84 721 725210821	1,000 súbor		3,67	3,67	20
85 721 725219201	1,000 súbor		33,70	33,70	20
	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr				
	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly				
	725 - Zariadenie predmety			131,00	
	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou				
	Montáž záchodovým mis kombinovaných				
	Misa záchodová štandardná kvalita vrátane splachovača				
	Sedadlo wc, biele				
	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m				
	722 - Vnútorný vodovod spolu:			131,00	

Cenová ponuka v EUR

Číslo položky	Popis položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
86	MAT 642143700	Umyvadlo biele 600	1,000 kus		34,80	34,80	20
87	721 725219601	Montáž sípa keramic k umývadlu	1,000 súbor		4,25	4,25	20
88	MAT 6421E0201	Súprava keramik k umývadlu	1,000 kus		27,85	27,85	20
89	721 725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000 súbor		2,18	2,18	20
90	721 725821200	Batéria umývadlová nástenná, štandardná kvalita vrát. dodávky	1,000 súbor		62,90	62,90	20
91	721 725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednotlivých pre zar. predm.	1,000 kus		0,35	0,35	20
92	721 725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových vrát. dodávky	1,000 kus		15,38	15,38	20
93	721 998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%		0,29	0,00	20
725 - Zariadenie predmety spolu:							
						418,48	
						549,48	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:							
76 - KONŠTRUKCIE							
764 - Konštrukcie kľampiarske							
94	764 764352203	K1-Klomp. PZ pl. poplastovaný farbený žlabový podokvap. polkruh. rš 330 dl 5m, vrátane držiaku	32,400 m		14,90	482,76	20
95	764 764352810	Klomp. demont. žlabový polkruhový rš 330, do 30°	32,400 m		1,00	32,40	20
96	MAT 283413917	Klomp. PZ pl. poplastovaný farbený žlabový podokvap. polkruh. rš 330, ukončenie žlabu	6,000 kus		4,00	24,00	20
97	764 764357315	K3-Klomp. PZ pl. poplastovaný farbený žlabový hrdlo s odtokom D100 žlab d-125	4,000 kus		3,20	12,80	20
98	764 764359810	Klomp. demont. koflík konický do d-150, do 30°	4,000 kus		1,30	5,20	20
99	764 764410350	Klomp. AL hr. 1,0mm oplechovanie parapetov, hĺbka do 300mm+krytky, pred montážou zamerat'	8,450 m		18,48	156,16	20
100	764 764410850	Klomp. demont. parapetov rš do 330	10,000 m		1,30	13,00	20
101	764 764421240	Klomp. PZ pl. poplastovaný farbený, oplechovanie íms rš do 250, K5-atika-predizenie, na stavbe domerať	35,150 m		16,29	572,59	20
102	764 764421260	Klomp. PZ pl. poplastovaný farbený, oplechovanie íms rš do 400, K4-okapnička, na stavbe domerať	31,500 m		17,90	563,85	20
103	764 764454243	Montáž PZ odsoklov	8,000 kus		4,11	32,88	20
104	MAT 553442982	Koleno PZ lisované odsoklové	8,000 kus		16,60	132,80	20
105	764 764454802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	17,100 m		1,00	17,10	20
106	MAT 283413920	K2-Klomp. PZ pl. poplastovaný farbený odkvap rúra 100mm	17,100 m		12,30	210,33	20
107	764 764457332	Montáž výtokové kolenoD-100	4,000 kus		0,95	3,80	20
108	MAT 2834139401	Odkvapový systém, výtokové koleno	4,000 kus		8,10	32,40	20
109	764 998764201	Presun hmôt pre kľampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%		1,58	0,00	20
						2 292,07	
764 - Konštrukcie kľampiarske spolu:							
						510,00	20
110	766 766622234	Montáž okien a dvier plastových na tesniace fólie	1,000 súbor		510,00	510,00	20
111	MAT 611100 D1	D01-Dvere plastové dvojkriдловé 150x232cm, farba (int) biela, (ext) 7016, dubova kôra	1,000 kus		865,00	865,00	20

Cenová ponuka v EUR

Veřejný obstarávateľ: **Obec Páľová**
 Zákazka: Stavebné úpravy **Čižba**

Číslo položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, kóda, rozš. profil. + kríž	výkaz-výmer	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
112	MAT 611100 D2 D02-Dvere plastové dvojkriдловé 210x265cm, farba (int) biela, (ext) 7016, dubova kóra, rozš. profil. + kríž	2,000 kus	kus	1 350,00	2 700,00	20
113	MAT 611100 D3 D03-Dvere plastové dvojkriдловé 210x265cm, farba (int) biela, (ext) 7016, dubova kóra + kríž	1,000 kus	kus	1 384,00	1 384,00	20
114	MAT 611100 O1 O01-Okno plastové s izol.dvojskлом 55x230cm, O resp. OS, farba (int) biela, (ext) 7016, dubova kóra	7,000 kus	kus	220,00	1 540,00	20
115	MAT 611100 O2 O02-Okno plastové s izol.dvojskлом 80x70cm, O resp. OS, farba (int) biela, (ext) 7016, čire	3,000 kus	kus	105,00	315,00	20
116	MAT 611100 O3 O03-Okno plastové s izol.dvojskлом 55x70cm, O resp. OS, farba (int) biela, (ext) 7016, čire	3,000 kus	kus	98,00	294,00	20
117	766 998766201 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,58	0,00	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:						
					7 608,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
118	767 767584811 Demontáž mriežok vzduchotechnických	18,000 kus	kus	2,28	41,04	20
119	767 767911130 Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	5,600 m	m	4,20	23,52	20
120	MAT 3132A1338 Pletivo výš. 150 cm, bal.25 m, f. tmavozelená	1,000 kus	kus	232,00	232,00	20
121	767 767912150 Montáž napínacieho drôtu	18,000 m	m	0,35	6,30	20
122	MAT 3132A1402 Drôt viazaci PVC - pr.dr.(mm)/dž.dr.(m) - 1,5/50, f. tmavozelená	1,000 kus	kus	6,48	6,48	20
123	MAT 3132A1404 Drôt napínaci PVC - pr.dr.(mm)/dž.dr.(m) - 2,2/50, f. tmavozelená	1,000 kus	kus	8,50	8,50	20
124	MAT 3132A1768 Napínak PVC, f. tmavozelená	3,000 kus	kus	4,79	14,37	20
125	767 767920230 Montáž vrat a vratok v opoiení na stĺpiky oceľové do 6 m2	1,000 kus	kus	22,00	22,00	20
126	MAT 3132A2121 Brána nepriehľadná 2-kríd, šír.2,7 m, výš.1,7 m, f. tmavozelená	1,000 kus	kus	620,00	620,00	20
127	767 767995104R Úprava fasády prí HUP, RS, RH, PRIS ...	3,000 súbor	súbor	54,00	162,00	20
128	767 998767201 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%		0,78	0,00	20
					1 136,21	
					11 036,28	
77 - PODLAHY						
771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
129	771 771575109 Montáž podlah z dlaždíc keram. rez. hlad. cca.300x300 do tmelu	5,600 m2	m2	15,20	85,12	20
130	MAT 597637700 Keramická dlažba	7,000 m2	m2	14,98	104,86	20
					5,6*1,25 = 7,000	
131	771 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%		3,78	0,00	20
					189,98	
					189,98	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
132	771 781415015 Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovín. cca.200x250 do tmelu	24,330 m2	m2	17,90	435,51	20
133	MAT 597817240 Keramický obklad	29,196 m2	m2	14,90	435,02	20
					24,33*1,2 = 29,196	

Cenová ponuka v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer		Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
Ves		výmera	jednotka	cena		%
134	771 781491111 Montáž plastových profilov do tmelu, roh 2+2+1,1*(0,55+0,3+0,3)*3+1,9+1,75+1+1+1+1 = 16,200 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	16,200 m	%	10,10	163,62	20
135	771 998781201 781 - Nátery 781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek spolu:			1,98	0,00	20
136	783 78351190011 Očistenie, obrúsenie klamp. konštruk. pred náterom	13,800 m2		3,09	42,64	20
137	783 783522000 Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter 6,12+3,84+3,84 = 13,800	13,800 m2		4,40	60,72	20
138	784 784452571 784 - Malby Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m "obradná sieť" 79,69+72,65+ "socialky" 51,3+7,41+5,99+72,65 = 289,690 Ostatné maliarske práce. napustenie disperziou, penetrácia "obradná sieť" 79,69+72,65+ "socialky" 51,3+7,41+5,99+72,65 + 223,896*0,3 = 356,859	289,690 m2		2,95	854,59	20
139	784 784496500 783 - Nátery spolu:	356,859 m2		1,48	528,15	20
140	921 210010001 784 - Malby spolu:				103,36	
141	921 210010002 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				1 382,74	
142	921 210110044 PRÁCE A DODÁVKY M				2 520,25	
143	921 210110046 M21 - 155 Elektromontáže				37 612,02	
144	921 21020R111 Demontáž bleskozvodov	56,950 bm		1,70	96,82	20
145	MAT 3471000003 7,15+5,3+7,2+6,38+5,1+6,5+4,9+3,65+1,57+3,1+3,5+1,3*2 = 56,950	56,950 bm		2,50	142,38	20
146	MAT 3471000005 Spätná montáž bleskozvodov s podložením páliek, zvody na dlhšie uchytý	75,000 kus		4,48	336,00	20
147	921 213290150 Montáž multimediálneho zariadenia LCD TV vrátane držiaku na stenu s pootočením a naklonením	650,000 kus		2,33	1 514,50	20
148	924 240071015 LCD TV vel. min 42" s možnosťou prehrávania fóliiek a hudby z USB vrátane držiaku na stenu s pootočením a naklonením	11,000 sk		11,95	131,45	20
149	MAT 484B16953 Svietidlo interiérové stropné/ nástenné	9,000 kus		31,80	286,20	20
150	924 240071029 Svietidlo exteriérové IP65 stropné/ nástenné	2,000 kus		58,00	116,00	20
		12,000 hod		12,70	152,40	20
					2 775,74	
					70,80	20
					315,60	20
					13,25	20

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň

Montáž: Mriežka krycia-osadenie do muriva

Mriežka krycia - rozmer zameraz na stavbe cca 150x150mm

Montáž: Mriežka krycia-osadenie do muriva - odvetranie technickej miestnosti, vrátane úpravy otvoru

Príloha č. 1 - výkaz a výmer

Veřejný obstarávateľ: OBB

Zákazka: Stavebné úpravy

Cenová ponuka v EUR

151 MAT 484B169531

152 924 240110098

153 933 330510152

Popis položky, stavebného dielu, remesla,
výkaz-výmer

Pol. S - Mrežka krycia s protišaňovou žalúziou resp. žalúziou klapkou- odvetranie
technickej miestnosti

Demontáž ochranných mreží okien do 10 kg, do suite

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a susedmi spolu:

M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh

Úprava, očistenie a náter jestvujúcich dvierok na rozvodnicovej skrini na fasáde

M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:

PRÁCE A DODÁVKY IÍ spolu:

Cenová ponuka spolu bez DPH:

Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1,000 kus		33,00	33,00	20
1,000 kus		4,85	4,85	20
2,000 kus		44,60	89,20	20
			89,20	
			3 302,44	
			40 914,46	

Cenová ponuka celkom bez DPH v EUR	40 914,46 €
DPH	8 182,89 €
Cenová ponuka celkom s DPH	49 097,35 €

Dátum: 09. 12. 2019

podpis, pečiatka:

(Handwritten signature and stamp)